

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๓๒,๘๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อนต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๘๓๒,๘๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- ๕.๒
- ๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๒. นายวศิน คัมภีร์	ตำแหน่ง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน	กรรมการ
๓. นางทิพย์ดา ราชสุวรรณ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายปรีชา เจ๊ะแฉ	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวธัญพร สุคันธรัตน์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
 ที่ ปน ๗๗๖๐๒ / ลง ๗๗๗ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
 เรื่อง รายงานผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน รายการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาที่เหมาะสม ตามสภาพรายละเอียดของโครงการปรับปรุงรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน รายการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๘๓๒,๘๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

กำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๒ งวด







งวดที่ ๑ (งวดแรก) เป็นจำนวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานโครงสร้างอาคารและหลังคาให้แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๗๒,๘๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๒๑๐ วัน

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 	ประธานกรรมการ
(นายเวียงศักดิ์ คัมภีร์)	(นายเวียงศักดิ์ คัมภีร์)	
(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 	กรรมการ
(นายเวียงศักดิ์ คัมภีร์)	(นางทิพย์ธิดา ราชสุวรรณ)	
(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 	กรรมการ
(นายปรีชา เจ๊ะแฉ)	(นางสาวอัญญาพร สุคันธศิริ)	

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
 อนุมัติ () ไม่อนุมัติ () อื่นๆ

(ลงชื่อ) 

(นายเวียงศักดิ์ คัมภีร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภทก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน รายการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
 เจ้าของอาคาร อบต.พิเทน
 สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 4 บ้านบือจะ
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.พิเทน สำนัก / กอง โยธา กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 6 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2564


ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	851,144.01	
2	ประเภทงานทาง		
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม		
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%		
	ป้ายโครงการ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		
สรุป	ราคากลาง	832,800.00	
	ราคากลาง แปรแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน		



 (นายเริงศักดิ์ ตั้งแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

9
 (นายวศิน คัมภีร์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางทิพย์รดา ราชสุวรรณ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายปรีชา เจ๊ะแเว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวอัญนยพร สุคันธรัต)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภทก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน รายการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
 เจ้าของอาคาร อบต.พิเทน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านบึงจะ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.พิเทน สำนัก / กอง โยธา กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 6 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	620,019.39	1.3074	810,613.35	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผูกพัน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
(ลงชื่อ).....	เงินช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรวมก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรี (5%)			40,530.67	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			851,144.01	
(ลงชื่อ).....	คิดเป็นเงินประมาณ			832,800.00	
	ตัวอักษร	(เงินแปดแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....กรมการฯ

ตร.ม.

(นางพิสิษฐ์คา ประมาธณ์)

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....กรมการฯ

(นายปรีชา เจ๊ะแว)

(นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรมการฯ

คุณจัสสอ วัฒนพร (คุณจัสสอ)

(นายวศิน คัมภีร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

เห็นชอบ.....

(นายวศิน คัมภีร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.08	ตัน	17,700.93	1345.51	3,300.00	250.85	1,596.36	
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	1.30	ตร.ม.	0.00	0.00	113.00	146.90	146.90	
	- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 60%)	0.80	ลบ.ฟ.	400.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- ลวดผูกเหล็ก #18	5.94	กก.	55.00	326.47	0.00	0.00	326.47	
	- ตะปู	0.20	กก.	50.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	- ตะปู	0.25	ลบ.ฟ.	400.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	คณะกรรมาธิการสามัญสภาเทศบาลเมือง - ไม่ตรงรายการ								
3	งานควบคุมดิน								
(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ								
	9.91	ลบ.ม.	2,070.09	20,514.59	436.00	4320.76	24,835.35	
	0.25	ตัน	23,364.49	5,785.75	4,100.00	1015.28	6,801.03	
(ลงชื่อ)กรรมการฯ	0.02	ตัน	23,102.34	553.92	4,100.00	98.31	652.23	
	0.18	ตัน	22,141.12	3,956.33	3,300.00	589.67	4,546.00	
	0.43	ตัน	17,700.93	7,638.20	3,300.00	1424.00	9,062.19	
(ลงชื่อ)กรรมการฯ	109.00	ตร.ม.	0.00	0.00	113.00	12317.00	12,317.00	
	65.00	ลบ.ฟ.	400.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	26.45	กก.	55.00	1,454.98	0.00	0.00	1,454.98	
(ลงชื่อ)กรรมการฯ	16.00	กก.	50.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	19.50	ลบ.ฟ.	400.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
(ลงชื่อ)กรรมการฯ								
4	งานเสา								
(ลงชื่อ)กรรมการฯ	1.34	ลบ.ม.	2,070.09	2,773.92	436.00	584.24	3,358.16	
	0.06	ตัน	23,364.49	1,372.82	4,100.00	240.90	1,613.72	
	0.08	ตัน	22,141.12	1,856.69	3,300.00	276.73	2,133.41	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.08	ตัน	17,700.93	1345.51	3,300.00	250.85	1,596.36	
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	1.30	ตร.ม.	0.00	0.00	113.00	146.90	146.90	
	- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 60%)	0.80	ลบ.ฟ.	400.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- สวดผูกเหล็ก #18	5.94	กก.	55.00	326.47	0.00	0.00	326.47	
	- ตะปู	0.20	กก.	50.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	- ตะปู	0.25	ลบ.ฟ.	400.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	คณะกรรมาธิการสามัญสภาเทศบาลเมือง - ไม่แต่รายเดือน								
3	งานควบคุมติดตั้ง (ลงชื่อ) <u>ประจักษ์กรกรมการฯ</u>								
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	9.91	ลบ.ม.	2,070.09	20,514.59	436.00	4320.76	24,835.35	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.25	ตัน	23,364.49	5,785.75	4,100.00	1015.28	6,801.03	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.กรรมาการฯ	0.02	ตัน	23,102.34	553.92	4,100.00	98.31	652.23	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.18	ตัน	22,141.12	3,956.33	3,300.00	589.67	4,546.00	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.43	ตัน	17,700.93	7,638.20	3,300.00	1424.00	9,062.19	
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%) (นางพเยาว์ ราชสุวรรณ)	109.00	ตร.ม.	0.00	0.00	113.00	12317.00	12,317.00	
	- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 60%)	65.00	ลบ.ฟ.	400.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- สวดผูกเหล็ก #18 (ลงชื่อ) <u>กรรมาการฯ</u>	26.45	กก.	55.00	1,454.98	0.00	0.00	1,454.98	
	- ตะขูปรับขา เจ็ชแจ	16.00	กก.	50.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ไม้ครุยัดแบบ <u>Good Choice</u> (ลงชื่อ) <u>งานเสา</u> นางสาวณิชาพร สันขันธ์ - คอนกรีต 1:2:4	19.50	ลบ.ฟ.	400.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	1.34	ลบ.ม.	2,070.09	2,773.92	436.00	584.24	3,358.16	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.06	ตัน	23,364.49	1,372.82	4,100.00	240.90	1,613.72	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.08	ตัน	22,141.12	1,856.69	3,300.00	276.73	2,133.41	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	34.00	ตร.ม.	0.00	0.00	113.00	3842.00	3,842.00	
	- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 60%)	20.00	ลบ.ฟ.	400.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ลวดผูกเหล็ก #18	6.33	กก.	55.00	348.15	0.00	0.00	348.15	
	- ตะปู	5.00	กก.	50.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ไม้แคร์ียดแบบ	3.00	ลบ.ฟ.	400.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
5	คอกเหล็กกรงกรวยขนาดกลาง งานหลังคา								
(ลงชื่อ)	- เหล็กโครงสร้างขนาด 8" X 8" X 9 มม. หน้าเหล็ก 3 มม.	10.00	แผ่น	323.00	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00	
	- เหล็ก ϕ 2" ขนาด 3 มม.	27.00	ท่อน	719.00	19,413.00	217.00	5859.00	25,272.00	
	- เหล็ก ϕ 1 1/2" หน้า 2 มม.	26.00	ท่อน	428.00	11,128.00	117.00	3042.00	14,170.00	
(ลงชื่อ)	- เหล็ก ϕ 1 1/2" หน้า 2 มม.กรรมกรฯ	26.00	ท่อน	294.00	7,644.00	81.00	2106.00	9,750.00	
	- (เหล็ก ϕ 1" X 1/2" หน้า 1.2 มม.	33.00	ท่อน	169.00	5,577.00	44.00	1452.00	7,029.00	
	- เหล็ก [100 X 50 X 20 X 3.2 มม.	52.00	ท่อน	841.12	43,738.24	289.00	15028.00	58,766.24	
(ลงชื่อ)	- กระเบื้องลอนขนาด 0.50 X 1.20 ม.สีน้ำเงิน หน้าเหล็ก 3 มม.	588.00	แผ่น	60.75	35,721.00	0.00	0.00	35,721.00	
	- กระเบื้องครอบลอนคู่สีน้ำเงิน	66.00	ตัว	60.75	4,009.50	0.00	0.00	4,009.50	
(ลงชื่อ)	- ขอบรับกระเบื้อง กรรมกรฯ	1250.00	ตัว	2.80	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- คัดแรงมีงการะเข็ชอง	277.00	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	12465.00	12,465.00	
6	งานพื้น								
(ลงชื่อ)	- คอนกรีต 1:2:4 หน้าเหล็ก RB ϕ 6 มม.	26.00	ลบ.ม.	2,070.09	53,822.34	436.00	11336.00	65,158.34	
	- ลวดผูกเหล็ก #18	0.44	ตัน	23,364.49	10,373.83	4,100.00	1820.40	12,194.23	
	- งานขัดมันพื้น	13.32	กก.	55.00	732.60	0.00	0.00	732.60	
		259.40	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	10376.00	10,376.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส่วนนึ่งยongแบบฐานสูง	2.00	ตัว	1,165.00	2,330.00	150.00	300.00	2,630.00	
11	งานสุขาภิบาล								
	- ดินชุดนมกลับ	3.38	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	421.88	421.88	
	คณะกรรมการฯมีมติอนุมัติงบเงินอุดหนุนโครงการ	1.00	ใบ	8100.00	8,100.00	1215.00	1,215.00	9,315.00	
	- ท่อ pvc Ø 4 on	1.00	ท่อน	901.87	901.87	100.00	100.00	1,001.87	
	(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ								
	- ท่อ pvc Ø 2" (ขยเรียงกด ดึงสิ่ง)	1.00	ท่อน	242.99	242.99	40.00	40.00	282.99	
	- ท่อ pvc Ø 3/4"	6.00	ท่อน	59.81	358.86	30.00	300.00	658.86	
	(ลงชื่อ).....ท่อ pvc Ø 1/2".....กรรมการฯ	2.00	ท่อน	50.00	100.00	30.00	150.00	250.00	
	(หมายเหตุ)..... (หมายเหตุ).....								
	- ของอ pvc 90° Ø 4"	2.00	ตัว	149.53	299.06	0.00	0.00	299.06	
	(ลงชื่อ).....ของอ pvc 90° Ø 2".....กรรมการฯ	2.00	ตัว	26.17	52.34	0.00	0.00	52.34	
	ข้องยี่ pvc 90° (ขยเรียง)	4.00	ตัว	5.14	20.56	0.00	0.00	20.56	
	(ลงชื่อ).....ก๊อกน้ำ Ø 1/2".....กรรมการฯ	4.00	ตัว	125.00	500.00	25.00	0.00	500.00	
11	งานสีเขียว (เงิน)								
	- สีน้ำพลาสติก	258.00	ตร.ม.	35.00	9,030.00	30.00	7740.00	16,770.00	
	(ลงชื่อ).....สีน้ำรองพื้น	171.50	ตร.ม.	30.00	5,145.00	35.00	6002.50	11,147.50	
	(ลงชื่อ).....สีน้ำกันทับหน้า 2 เทียว	171.50	ตร.ม.	40.00	6,860.00	35.00	6002.50	12,862.50	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
12	งานไฟฟ้า							
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3ฟล 4 สาย 100A 12 ช่อง	1.00	ตู้	6400.00	6,400.00	1,000.00	1000.00	7,400.00
	- โคมไฟแบบมีตะแกรง 1x18 w ขนาด 30x60 ซม.	3.00	ชุด	1280.00	3,840.00	135.00	405.00	4,245.00
	- โคมไฟแบบมีตะแกรง 2x36 w ขนาด 30x120 ซม.	6.00	ชุด	1875.00	11,250.00	135.00	810.00	12,060.00
	- โคมไฟแบบมีตะแกรง 1x36 w ขนาด 30x120 ซม.	4.00	ชุด	1740.00	6,960.00	135.00	540.00	7,500.00
	คณะกรรมการผู้ตรวจโครงการกลาง	13.00	จุด	82.00	1,066.00	80.00	1040.00	2,106.00
	- สายไฟชนิดพิเศษ	7.00	จุด	145.00	1,015.00	80.00	560.00	1,575.00
(ลงชื่อ)	- สายไฟชนิดทั่วไป (สายแรงดันต่ำ ตั้งแต่ 1000 โวลต์) - เตารีดแบบตู้	7.00	จุด	420.00	2,940.00	110.00	770.00	3,710.00
		8.00	ชุด	150.00	1,200.00	90.00	720.00	1,920.00
(ลงชื่อ)	- สวิตช์ไฟ	13.00	ชุด	60.00	780.00	80.00	1040.00	1,820.00
	- ตู้จ่ายไฟ สี่สายร้อยสายไฟ	60.00	ท่อน	36.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
(ลงชื่อ) นางแพทย์พรดา ราชสุวรรณ							
(ลงชื่อ) (นายปริชทา เต็มแก้ว)							
(ลงชื่อ) นางสาวอัญพร สัตินรัต							
รวมวัสดุและแรงงาน				457,727.67		162,291.72		620,019.39