

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- ๕.๒
- ๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|---|----------------|
| ๑. นายเร็กซ์ดี ตั้งเส็ง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายวศิน คัมภีร์ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน | กรรมการ |
| ๓. นางสาวอามี๊ะ วาเต็ง | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .. องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ที่ ปน ๗๗๖๐๒./๑๑๕

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว.

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ ๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาที่เหมาะสม ตามสภาพรายละเอียดของ โครงการปรับปรุงรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ขนาดสูง ๑.๕๐ ม. ยาว ๒๗ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จทั้งโครงการพร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย.

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓๐ วัน

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวศิน คัมภีร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวฮามิ๊ะ วาเต็ง)

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ () อื่นๆ

(ลงชื่อ).....

(นายวศิน คัมภีร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ขนาดสูง 1.50 ม.ยาว 27.00 ม.

เจ้าของอาคาร อบต.พิเทน

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ้านป่ามะพร้าว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.พิเทน สำนัก / กอง โยธา กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่


10

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	70,077.89	
2	ประเภทงานทาง		
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม		
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%		
	ป้ายโครงการ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		
สรุป	ราคากลาง	70,000.00	
	ราคากลาง เจ็ดหมื่นบาทถ้วน		


(นายเริงศักดิ์ ตั้งเส่ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

9
(นายวศิน คัมภีร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวสามิเดะ วาเต็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ขนาดสูง 1.50 ม.ยาว 27.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ้านป่ามะพร้าว

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งานโยธา สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง

เมื่อวันที่ 10

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	- ดินชุดถมกลับ	2.05	ลบ.ม.	0.00	0.00	80.00	163.84	163.84	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.29	ลบ.ม.	2,070.09	596.19	330.00	95.04	691.23	
	- คอนกรีต หยาบ 1:3:5	0.07	ลบ.ม.	1,948.60	140.30	330.00	23.76	164.06	
	- ทรายรองพื้น	0.07	ลบ.ม.	340.00	24.48	60.00	4.32	28.80	
	- เหล็ก Ø 9 มม.	2.00	เส้น	115.28	230.56	21.00	42.00	272.56	
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	3.20	ตร.ม.	0.00	0.00	105.00	336.00	336.00	
	- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 60%)	1.75	ลบ.พ.	400.00	700.42	0.00	0.00	700.42	
	- ลวดผูกเหล็ก #18	0.13	กก.	55.00	7.33	0.00	0.00	7.33	
	- ตะปู	0.44	กก.	50.00	21.89	0.00	0.00	21.89	
	- ไม้ไคร้ยึดแบบ	0.53	ลบ.พ.	400.00	210.12	0.00	0.00	210.12	
2	เสาตอม่อ								
	- คอนกรีต 1:2:4	0.11	ลบ.ม.	2,070.09	231.85	330.00	36.96	268.81	
	- เหล็ก Ø 6 มม.	1.00	เส้น	51.87	51.87	10.00	10.00	61.87	
	- เหล็ก Ø 9 มม.	2.00	เส้น	115.28	230.56	21.00	42.00	272.56	
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	2.24	ตร.ม.	0.00	0.00	105.00	235.20	235.20	

(Handwritten signature and date)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 60%)	1.23	ลบ.ฟ.	400.00	490.29	0.00	0.00	490.29	
	- สวดผูกเหล็ก #18	0.60	กก.	55.00	32.97	0.00	0.00	32.97	
	- ตะปู	0.31	กก.	50.00	15.32	0.00	0.00	15.32	
	- ไม้โครงยึดแบบ	0.37	ลบ.ฟ.	400.00	147.09	0.00	0.00	147.09	
3	งานคานคอดิน								
	- คอนกรีต 1:2:4	0.78	ลบ.ม.	2,070.09	1,614.67	330.00	257.40	1,872.07	
	- เหล็ก Ø 6 มม.	7.00	เส้น	51.87	363.08	10.00	70.00	433.08	
	- เหล็ก Ø 9 มม.	6.00	เส้น	115.28	691.68	21.00	126.00	817.68	
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	5.20	ตร.ม.	0.00	0.00	105.00	546.00	546.00	
	- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 60%)	2.85	ลบ.ฟ.	400.00	1,138.18	0.00	0.00	1,138.18	
	- สวดผูกเหล็ก #18	2.06	กก.	55.00	113.55	0.00	0.00	113.55	
	- ตะปู	0.71	กก.	50.00	35.57	0.00	0.00	35.57	
	- ไม้โครงยึดแบบ	0.85	ลบ.ฟ.	400.00	341.45	0.00	0.00	341.45	
4	งานเสา								
	- คอนกรีต 1:2:4	0.12	ลบ.ม.	2,070.09	242.20	330.00	38.61	280.81	
	- เหล็ก Ø 6 มม.	2.00	เส้น	51.87	103.74	10.00	20.00	123.74	
	- เหล็ก Ø 9 มม.	2.00	เส้น	115.28	230.56	21.00	42.00	272.56	
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	3.12	ตร.ม.	0.00	0.00	105.00	327.60	327.60	
	- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 60%)	1.71	ลบ.ฟ.	400.00	682.91	0.00	0.00	682.91	
	- สวดผูกเหล็ก #18	0.67	กก.	55.00	36.63	0.00	0.00	36.63	
	- ตะปู	0.43	กก.	50.00	21.34	0.00	0.00	21.34	

[Handwritten signature]

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม่แคร์รายด์แบบ	0.51	ลบ.พ.	400.00	204.87	0.00	0.00	204.87	
5	งานทับหลัง								
	- คอนกรีต 1:2:4	0.20	ลบ.ม.	2,070.09	403.67	330.00	64.35	468.02	
	- เหล็ก Ø 6 มม.	1.00	เส้น	51.87	51.87	10.00	10.00	61.87	
	- เหล็ก Ø 9 มม.	3.00	เส้น	115.28	345.84	21.00	63.00	408.84	
	- ค่าแรงไม่แบบ(คิด 100%)	2.60	ตร.ม.	0.00	0.00	105.00	273.00	273.00	
	- ค่าวัสดุไม่แบบ(คิด 60%)	1.42	ลบ.พ.	400.00	569.09	0.00	0.00	569.09	
	- ลวดผูกเหล็ก #18	0.87	กก.	55.00	47.62	0.00	0.00	47.62	
	- ตะปู	0.36	กก.	50.00	17.78	0.00	0.00	17.78	
	- ไม่แคร์รายด์แบบ	0.43	ลบ.พ.	400.00	170.73	0.00	0.00	170.73	
6	งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐบล็อค	15.60	ตร.ม.	122.00	1,903.20	80.00	1248.00	3,151.20	
7	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูน	52.00	ตร.ม.	75.00	3,900.00	72.00	3744.00	7,644.00	
10	งานสี								
	งานทาสีปูนใหม่								
	- สีน้ำพลาสติก	52.00	ตร.ม.	43.00	2,236.00	32.00	1664.00	3,900.00	
	งานทาสีปูนเก่า								
	- สีน้ำพลาสติก	264.00	ตร.ม.	45.00	11,880.00	32.00	8448.00	20,328.00	
	- ค่าแรงขุดล้างสี	264.00	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	2640.00	2,640.00	
รวมวัสดุและแรงงาน					30,477.45		20,571.08	51,048.53	

[Handwritten Signature]