

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำน่านป่าเมืองพิษณุโลก หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิทูน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐. บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดตามเปรียบเทียบงานและแบบแปลนที่ อนด.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐. เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐. บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|
| ๑. นายเริงศักดิ์ ตั้งเส้ง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นางพิพิรดา ราชสุวรรณ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวมาสละท์ ลือแบข่า | ตำแหน่ง ผู้ช่วยครุภัณฑ์และเด็ก | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิไหエン

ที่ ปน. พท/๒๐๑๙/๑๐๙

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลของคณะกรรมการกำกับดูแลราษฎร โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่๓.
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิไหエン

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิไหエン ที่ ๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลราษฎร โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่๓ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลราษฎร เพื่อทำหน้าที่พิจารณาที่เห็นชอบ ตามสภาพ
รายละเอียดของ โครงการปรับปรุงรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่๓ รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

กำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จทั้งโครงการพร้อมเก็บภาชนะที่ทำความสะอาดให้เรียบร้อย.

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓๐ วัน

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ) _____

ประธานกรรมการ

(นายเรืองศักดิ์ ตั้งเสี้ยง)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นางทิพย์รดา ราชสุวรรณ)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นางสาวมาลีรุจิ สือแบงชา)

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิไหエン

(✓) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ () อื่นๆ

(ลงชื่อ) _____

(นายวศิน คำภาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บภีบุติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิไหエン

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเหน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กบ้านป่ามะพร้าว

เจ้าของอาคาร อบต.พิเหน

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ้านป่ามะพร้าว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.พิเหน สำนัก / กอง โยธา กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบเลขที่

ประมาณราคางวดแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคามีวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	105,096.21	
2	ประเภทงานทาง		
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อระบายน้ำ		
	เงื่อนไข		
	เงินค่าว่างหน้าจ่าย.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%		
	ป้ายโครงการ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	105,096.21	
สรุป	ราคากลาง	100,000.00	
	ราคากลาง หนึ่งแสนบาทถ้วน		

(นายเรืองศักดิ์ ตั้งเส้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางพิญรดา ราชสุวรรณ
(นางที่พิรดานา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวมาสละท์ ลือแบงชา
(นางสาวมาสละท์ ลือแบงชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กนักเรียนป่าบ้านพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ้านป่าบ้านพร้าว

ผู้ย/เจ้ามายเรา

ประมาณการเงินด้วย น้ำยาเริงแก๊ส ตั้งเสง

แบบเลขที่

สำนัก/กอง องค์กรบริหารส่วนตำบลพิพาณ

เมืองพิพาณ พ.ศ. 2564

รายการเลขที่

กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เดือน ปีนาคม พ.ศ. 2564

ลักษณะ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
ลักษณะ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
1	งานฐานราก							
	- ตันดูหูแมลงสีปีบ	2.40	ลบ.ม.	0.00	0.00	80.00	192.00	192.00
	- คอนกรีต 1:2:4	0.38	ลบ.ม.	2,070.09	794.91	330.00	126.72	921.63
	- คอนกรีต หายาบ 1:3:5	0.10	ลบ.ม.	2,170.00	208.32	330.00	31.68	240.00
	- ทรายละเอียด	0.10	ลบ.ม.	340.00	32.64	60.00	5.76	38.40
	- เหล็ก Ø 12 มม.	1.92	เส้น	196.61	377.50	30.00	57.60	435.10
	- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 100%)	1.92	ตร.ม.	0.00	0.00	105.00	201.60	201.60
	- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 60%)	1.05	ลบ.พ.	400.00	420.25	0.00	0.00	420.25
	- สานผูกหัวเสื้อก #18	0.51	กก.	55.00	28.13	0.00	0.00	28.13
	- ตะปู	0.26	กก.	50.00	13.13	0.00	0.00	13.13
	- ไม้คราชัยแบบ	0.32	ลบ.พ.	400.00	126.07	0.00	0.00	126.07
2	เสาตอม่อ							
	- คอนกรีต 1:2:4	0.08	ลบ.ม.	2,070.09	173.89	330.00	27.72	201.61
	- เหล็ก Ø 6 มม.	0.75	เส้น	51.87	38.90	10.00	7.50	46.40
	- เหล็ก Ø 12 มม.	1.80	เส้น	196.61	353.90	30.00	54.00	407.90

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาก่อสร้างคงที่		ห้ามร้องขอภาษี	จำนวนเงิน	ค่าใช้สอย	หมายเหตุ
				ราคาต่อห้อง	จำนวนเงิน				
- ค่าแรงน้ำมันเบบ(คิด 100%)	1.68	ตร.ม.	0.00	0.00	105.00	176.40	176.40	176.40	
- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 60%)	0.92	ลบ.พ.	400.00	367.72	0.00	0.00	0.00	0.00	367.72
- ส่วนผู้ก่อหลัก #18	0.53	กก.	55.00	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29.12
- ตัวปู	0.23	กก.	50.00	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49
- ไม้ครัวร้อยเมตรแบบ	0.28	ลบ.พ.	400.00	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	110.32
3 งานคนหอนตัน									
- គอนกรีด 1:2:4	0.30	ลบ.ม.	2,070.09	621.03	330.00	99.00	99.00	720.03	
- เหล็ก Ø 6 มม.	4.00	เส้น	51.87	207.48	10.00	40.00	40.00	247.48	
- เหล็ก Ø 9 มม.	4.00	เส้น	115.28	461.12	21.00	84.00	84.00	545.12	
- ค่าแรงน้ำมันเบบ(คิด 100%)	4.00	ตร.ม.	0.00	0.00	105.00	420.00	420.00	420.00	
- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 60%)	2.19	ลบ.พ.	400.00	875.52	0.00	0.00	0.00	0.00	875.52
- ส่วนผู้ก่อหลัก #18	1.33	กก.	55.00	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	73.26
- ตัวปู	0.55	กก.	50.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36
- ไม้ครัวร้อยเมตรแบบ	0.66	ลบ.พ.	400.00	262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	262.66
4 งานเสา									
- เสาเหล็ก ขนาด Ø 2½"	2.00	หอน	1,295.00	2,590.00	325.00	650.00	650.00	3,240.00	
5 งานหลังคา									
- อะลูมิเนียม □ ขนาด 2" x 4" หนา 2.3 มม.	2.00	ลบ.ม.	960.00	1,920.00	262.00	524.00	524.00	2,444.00	
- จัมพ์เมทัล □ ขนาด 2" x 4" หนา 2.3 มม.	4.00	เส้น	960.00	3,840.00	230.00	920.00	920.00	4,760.00	
- แม่เหล็ก □ ขนาด 1½" x 3" หนา 1.8 มม.	4.00	เส้น	495.00	1,980.00	170.00	680.00	680.00	2,660.00	
- กะรังข่องคอนกรีต ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	48.00	ตร.ม.	49.53	2,377.44	0.00	0.00	0.00	2,377.44	

๖๘๕

၁၂၅