

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงรั้วมัสยิดปอสองตึกเอนาะ หมู่ ๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร...รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- ๕.๒
- ๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเร็กซ์ศักดิ์ ตั้งเส็ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๒. นายปรีชา เจ๊ะแว	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวซายีดี๊ะ ดอเลาะ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน.....
ที่ ปน. ๗๗๖๐๒ / วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔.....
เรื่อง รายงานผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วมีสียดปอองตือเบาะ หมู่ ๗.....
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน ที่ ๒๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาโครงการปรับปรุงรั้วมีสียดปอองตือเบาะ หมู่ ๗ ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาที่เหมาะสม ตามสภาพรายละเอียดของ โครงการปรับปรุงรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการปรับปรุงรั้วมีสียดปอองตือเบาะ หมู่ ๗ ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ราคากลาง ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

กำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จทั้งโครงการพร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย.

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓๐ วัน

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปรีชา เจ๊ะแหว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวชาอีด๊ะ ดอเลาะ)

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ () อื่นๆ

(ลงชื่อ).....

(นายวศิน คัมภีร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรั้วมีสียดปอองตือเบาะ ขนาด สูง 2.00 ม. ยาว 30.00 ม.

เจ้าของอาคาร อบต.พิเทน

สถานที่ก่อสร้าง ม.7 บ้านตือเบาะ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.พิเทน สำนัก / กอง โยธา กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

3

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่


3

เดือน

กันยายน

พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	106,635.40	
2	ประเภทงานทาง		
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม		
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%		
	ป้ายโครงการ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		
สรุป	ราคากลาง	99,000.00	
	ราคากลาง เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		


(นายเรungkit ดีั่งเสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปรีชา เจ๊ะแว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวชยดี๊ะ ดอเลาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงรั้วมีสียึดปอมยตื้อเบาะ ขนาด สูง 2.00 ม. ยาว 30.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.7 บ้านตื้อเบาะ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งานโยธา สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง

เมื่อวันที่ 3

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	- ดินชุดถมกลับ	6.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	594.00	594.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.79	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	344.44	344.44	
	- คอนกรีต หยาบ 1:3:5	0.20	ลบ.ม.	0.00	0.00	398.00	79.60	79.60	
	- ทรายรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	560.75	280.38	99.00	49.50	329.88	
	- เหล็ก Ø 9 มม.	6.00	เส้น	116.00	696.00	21.00	126.00	822.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	9.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,197.00	1,197.00	
	- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 60%)	5.00	ลบ.ฟ.	400.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- สวดผูกเหล็ก #18	0.50	กก.	48.13	24.07	0.00	0.00	24.07	
	- ตะปู	1.50	กก.	46.73	70.10	0.00	0.00	70.10	
	- ไม้ไคร้ยึดแบบ	1.50	ลบ.ฟ.	400.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
2	เสาตอม่อ								
	- คอนกรีต 1:2:4	0.31	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	135.16	135.16	
	- เหล็ก Ø 6 มม.	3.00	เส้น	76.00	228.00	10.00	30.00	258.00	
	- เหล็ก Ø 9 มม.	4.00	เส้น	116.00	464.00	21.00	84.00	548.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	7.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	931.00	931.00	
	- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 60%)	3.50	ลบ.ฟ.	400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก #18	1.50 กก.	48.13	72.20	0.00	0.00	72.20	
	- ตะปู	1.00 กก.	46.73	46.73	0.00	0.00	46.73	
	- ไม่ไคร้ยึดแบบ	1.00 สบ.ฟ.	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
3	งานคานคอดิน							
	- คอนกรีต 1:2:4	1.80 สบ.ม.	0.00	0.00	436.00	784.80	784.80	
	- เหล็ก Ø 6 มม.	16.00 เส้น	76.00	1,216.00	10.00	160.00	1,376.00	
	- เหล็ก Ø 9 มม.	12.00 เส้น	116.00	1,392.00	21.00	252.00	1,644.00	
	- ค่าแรงไม่แบบ(คิด 100%)	12.00 ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,596.00	1,596.00	
	- ค่าวัสดุไม่แบบ(คิด 60%)	6.50 สบ.ฟ.	400.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	- ลวดผูกเหล็ก #18	4.50 กก.	48.13	216.59	0.00	0.00	216.59	
	- ตะปู	1.50 กก.	46.73	70.10	0.00	0.00	70.10	
	- ไม่ไคร้ยึดแบบ	2.00 สบ.ฟ.	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
4	งานเสา							
	- คอนกรีต 1:2:4	0.42 สบ.ม.	0.00	0.00	436.00	183.12	183.12	
	- เหล็ก Ø 6 มม.	8.00 เส้น	76.00	608.00	10.00	80.00	688.00	
	- เหล็ก Ø 9 มม.	9.00 เส้น	116.00	1,044.00	21.00	189.00	1,233.00	
	- ค่าแรงไม่แบบ(คิด 100%)	11.50 ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,529.50	1,529.50	
	- ค่าวัสดุไม่แบบ(คิด 60%)	6.00 สบ.ฟ.	400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ลวดผูกเหล็ก #18	3.00 กก.	48.13	144.39	0.00	0.00	144.39	
	- ตะปู	1.50 กก.	46.73	70.10	0.00	0.00	70.10	
	- ไม่ไคร้ยึดแบบ	2.00 สบ.ฟ.	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
5	งานทับหลัง			0.00				

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:2:4	0.45	0.00	0.00	436.00	196.20	196.20	
	- เหล็ก Ø 6 มม.	2.00	76.00	152.00	10.00	20.00	172.00	
	- เหล็ก Ø 9 มม.	6.00	116.00	696.00	21.00	126.00	822.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	6.00	0.00	0.00	133.00	798.00	798.00	
	- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 60%)	3.00	400.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- สวดผูกเหล็ก #18	1.50	48.13	72.20	0.00	0.00	72.20	
	- ตะปู	1.00	46.73	46.73	0.00	0.00	46.73	
	- ไม้คร้ำยัดแบบ	1.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
6	วัสดุผสมคอนกรีต							
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	27.00	155.61	4,201.47	0.00	0.00	4,201.47	
	- ทรายหยาบ	3.00	560.75	1,682.25	0.00	0.00	1,682.25	
	- หินย่อย	5.00	1,121.50	5,607.50	0.00	0.00	5,607.50	
7	งานก่ออิฐ							
	- ก่ออิฐบล็อก	50.00	115.00	5,750.00	70.00	3,500.00	9,250.00	
8	งานฉาบปูน							
	- ฉาบปูน	100.00	75.00	7,500.00	72.00	7,200.00	14,700.00	
9	งานรื้อถอน							
	- รื้อถอนรั้วเดิม	1.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
11	งานสี							
	- สีน้ำพลาสติก	102.00	45.00	4,590.00	30.00	3,060.00	7,650.00	
	รวมวัสดุและแรงงาน			49,540.77		30,212.27	77,786.09	